



检 测 报 告

坤发环检字[2020]-11015-01 号

项目名称: 大理丰顺医疗废物处置厂 2020 年度监测(11 月)

委托单位: 大理丰顺医疗废物处置有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 12 月 5 日



声 明

- 1、报告无“MA章”、“云南坤发环境科技有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”和“正本”章无效。
- 2、复制报告未加盖上述章无效。
- 3、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 7、检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。

本机构通讯资料

监测业务联系电话及传真：(0871) 63339220 63339221

质量投诉电话及传真：(0871) 63339221

行风监督举报电话及传真：63339220

邮政编码：650106

地址：昆明市高新区海源中路 30 号创新大厦 A 段 4 楼

1、委托单位信息

表 1-1 委托单位信息一览表

委托单位名称	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
通讯地址	大理白族自治州		
联系人	姚总	联系电话	13987202591

2、检测分析方法、检测分析仪器检出限及分析人员

检测方法、方法来源、使用仪器、检出限及分析人员见表 2-1。

表 2-1 检测分析方法、主要仪器、检出限及分析人员一览表

检测类型	检测项目	检测方法来源	主要仪器型号	最低检出限或范围	分析人员
废气	烟尘	固定污染源排气中的颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪/KF054-02 FDC-1500 型防爆型大气采样器/KF064-03 BSA224S 电子天平/KF018-04	20mg/m ³	杨杏开
	汞及其化合物	固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ543-2009	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪/KF054-02 FDC-1500 型防爆型大气采样器/KF064-03 F732-V 型测汞仪/KF036	2.5×10 ⁻³ mg/m ³	邢亚杰
	*砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪/KF054-02 FDC-1500 型防爆型大气采样器/KF064-03 等离子体质谱仪 iCAP-RQ/HJYQ-2019-004	0.2μg/m ³	周洁
	*镉及其化合物			0.008μg/m ³	
	*铬及其化合物			0.3μg/m ³	
	*锰及其化合物			0.07μg/m ³	
	*镍及其化合物			0.1μg/m ³	
	*铜及其化合物			0.2μg/m ³	
	*铅及其化合物			0.2μg/m ³	
	*锡及其化合物			0.3μg/m ³	
	*锑及其化合物			0.02μg/m ³	
	氯化氢			环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016	
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ973-2018	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪/KF054-02 FDC-1500 型防爆型大气采样器/KF064-03	3mg/m ³	孙贵钦 杨涛
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017		3mg/m ³	
	氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014		3mg/m ³	
现场采样人员：孙贵钦、杨涛					
备注：“*”为分包项目（分包方：云南地矿环境检测中心；资质号：152512340028；资质有效期至：2021 年 9 月 14 日）					
检测日期：2020.11.04~2020.12.02；分包项检测日期：2020.11.12~2020.11.17					

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统				
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米				
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月				
采样日期：2020 年 11 月 4 日									
烟（尾）气温度：131.6℃			烟（尾）气静压：-47Pa			烟（尾）气动压：14Pa			
氧含量：11.2%			烟（尾）气含湿量：19.9%			烟道直径：0.8m			
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.4m/s			烟道面积：0.503m ²			
检测结果									
样品编号	烟（尾） 气流量 （m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）						
			颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值	
G201104P01-1	9072	3708	（11.9）<20	（12.1）<20	64	65	268	273	
G201104P01-2	9479	4020	（7.66）<20	（7.82）<20	70	71	302	308	
G201104P01-3	10130	4200	（8.73）<20	（8.91）<20	55	56	288	294	
平均值	9560	3976	（9.43）<20	（9.61）<20	63	64	286	292	
排放速率（kg/h）			0.037<0.080		0.250		1.14		
备注：括号中数据为实际测定结果，本报告颗粒物排放速率、平均值由括号中数据计算得出。									

表 4-2 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口				净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物				排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月				净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 4 日							
烟（尾）气温度：131.6℃			烟（尾）气静压：-47Pa			烟（尾）气动压：14Pa	
氧含量：11.2%			烟（尾）气含湿量：19.9%			烟道直径：0.8m	
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.4m/s			烟道面积：0.503m ²	
检测结果							
样品编号	烟（尾） 气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）				
			一氧化碳		氯化氢		
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	
G201104P01-1	9072	3708	22	22	27.9	28.5	
G201104P01-2	9479	4020	20	20	26.9	27.4	
G201104P01-3	10130	4200	19	19	27.2	27.8	
平均值	9560	3976	20	20	27.3	27.9	
排放速率（kg/h）			0.080			0.109	

表 4-3 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口			净化设施：烟气处理系统	
燃料：医疗废物			排气筒高度：35 米	
设备安装时间：2017 年 8 月			净化设施安装时间：2017 年 8 月	
采样日期：2020 年 11 月 4 日				
烟（尾）气温度：133.1℃		烟（尾）气静压：-33Pa		烟（尾）气动压：13Pa
氧含量：11.2%		烟（尾）气含湿量：19.5%		烟道直径：0.8m
基准氧含量：11%		烟（尾）气流速：5.2m/s		烟道面积：0.503m ²
检测结果				
样品编号	烟（尾） 气流量（m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）	
			汞及其化合物	
	工况	标况	实测值	折算值
G201104P01-4	8621	3536	0.060	0.061
G201104P01-5	10098	4137	0.051	0.052
G201104P01-6	9360	3845	0.055	0.056
平均值	9360	3839	0.055	0.056
排放速率（kg/h）			2.11×10 ⁻⁴	

表 4-4 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 4 日								
烟（尾）气温度：133.1℃			烟（尾）气静压：-33Pa			烟（尾）气动压：13Pa		
氧含量：11.2%			烟（尾）气含湿量：19.5%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.2m/s			烟道面积：0.503m ²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流量 （m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）					
			*铜		*铅		*铬	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201104P01-4	8621	3536	0.041	0.042	0.014	0.014	0.098	0.100
G201104P01-5	10098	4137	6.46×10 ⁻³	6.59×10 ⁻³	0.039	0.040	0.171	0.174
G201104P01-6	9360	3845	4.72×10 ⁻³	4.82×10 ⁻³	0.040	0.041	0.095	0.097
平均值	9360	3839	0.017	0.018	0.031	0.032	0.121	0.124
排放速率（kg/h）			6.53×10 ⁻⁵		1.19×10 ⁻⁴		4.65×10 ⁻⁴	
备注：“*”为分包项目。								

表 4-5 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 4 日								
烟（尾）气温度：133.1℃			烟（尾）气静压：-33Pa			烟（尾）气动压：13Pa		
氧含量：11.2%			烟（尾）气含湿量：19.5%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.2m/s			烟道面积：0.503m ²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流量 （m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）					
			*砷		*镍		*锡	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201104P01-4	8621	3536	1.00×10 ⁻³	1.02×10 ⁻³	0.066	0.067	0.040	0.041
G201104P01-5	10098	4137	0.013	0.013	0.088	0.090	0.022	0.022
G201104P01-6	9360	3845	0.010	0.010	0.050	0.051	0.018	0.018
平均值	9360	3839	8.00×10 ⁻³	8.01×10 ⁻³	0.068	0.069	0.027	0.027
排放速率（kg/h）			3.07×10 ⁻⁵		2.61×10 ⁻⁴		1.04×10 ⁻⁴	
备注：“*”为分包项目。								

表 4-6 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 4 日								
烟（尾）气温度：133.1℃			烟（尾）气静压：-33Pa			烟（尾）气动压：13Pa		
氧含量：11.2%			烟（尾）气含湿量：19.5%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.2m/s			烟道面积：0.503m ²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流 量（m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）					
			*镉		*锰		*锑	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201104P01-4	8621	3536	9.98×10 ⁻⁴	1.02×10 ⁻³	0.030	0.031 ¹	1.64×10 ⁻⁴	1.67×10 ⁻⁴
G201104P01-5	10098	4137	9.97×10 ⁻⁴	1.02×10 ⁻³	0.049	0.050	2.20×10 ⁻⁴	2.24×10 ⁻⁴
G201104P01-6	9360	3845	6.11×10 ⁻⁴	6.23×10 ⁻⁴	0.037	0.038	1.70×10 ⁻⁴	1.73×10 ⁻⁴
平均值	9360	3839	8.69×10 ⁻⁴	8.88×10 ⁻⁴	0.039	0.040	1.85×10 ⁻⁴	1.88×10 ⁻⁴
排放速率（kg/h）			3.34×10 ⁻⁶		1.50×10 ⁻⁴		7.10×10 ⁻⁷	
备注：“*”为分包项目。								

表 4-7 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 5 日								
烟（尾）气温度：130.9℃			烟（尾）气静压：-33Pa			烟（尾）气动压：13Pa		
氧含量：11.1%			烟（尾）气含湿量：20.0%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.1m/s			烟道面积：0.503m²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流量 （m³/h）		排放浓度（mg/m³）					
			颗粒物		二氧化硫		氮氧化物	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201105P01-1	9737	4006	（7.69）<20	（7.77）<20	53	54	272	275
G201105P01-2	8582	3500	（9.35）<20	（9.44）<20	58	59	290	293
G201105P01-3	9351	3840	（9.03）<20	（9.12）<20	63	64	285	288
平均值	9223	3782	（8.69）<20	（8.78）<20	58	59	282	285
排放速率（kg/h）			0.033<0.076		0.219		1.07	
备注：括号中数据为实际测定结果，本报告颗粒物排放速率、平均值由括号中数据计算得出。								

表 4-8 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口				净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物				排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月				净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 5 日							
烟（尾）气温度：130.9℃			烟（尾）气静压：-33Pa			烟（尾）气动压：13Pa	
氧含量：11.1%			烟（尾）气含湿量：20.0%			烟道直径：0.8m	
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.1m/s			烟道面积：0.503m²	
检测结果							
样品编号	烟（尾） 气流量（m³/h）		排放浓度（mg/m³）				
			一氧化碳		氯化氢		
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	
G201105P01-1	9737	4006	18	18	27.3	27.6	
G201105P01-2	8582	3500	24	24	27.4	27.7	
G201105P01-3	9351	3840	21	21	26.1	26.4	
平均值	9223	3782	21	21	26.9	27.2	
排放速率（kg/h）			0.079			0.102	

表 4-9 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口			净化设施：烟气处理系统	
燃料：医疗废物			排气筒高度：35 米	
设备安装时间：2017 年 8 月			净化设施安装时间：2017 年 8 月	
采样日期：2020 年 11 月 5 日				
烟（尾）气温度：134.7℃		烟（尾）气静压：-47Pa		烟（尾）气动压：14Pa
氧含量：11.3%		烟（尾）气含湿量：19.3%		烟道直径：0.8m
基准氧含量：11%		烟（尾）气流速：5.4m/s		烟道面积：0.503m ²
检测结果				
样品编号	烟（尾） 气流量（m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）	
			汞及其化合物	
	工况	标况	实测值	折算值
G201105P01-4	9060	3694	0.051	0.053
G201105P01-5	9744	4013	0.038	0.039
G201105P01-6	10152	4214	0.059	0.061
平均值	9652	3974	0.049	0.051
排放速率（kg/h）			1.95×10 ⁻⁴	

表 4-10 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 5 日								
烟（尾）气温度：134.7℃			烟（尾）气静压：-47Pa			烟（尾）气动压：14Pa		
氧含量：11.3%			烟（尾）气含湿量：19.3%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.4m/s			烟道面积：0.503m ²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流量 （m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）					
			*铜		*铅		*铬	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201105P01-4	9060	3694	0.030	0.031	0.013	0.013	0.070	0.072
G201105P01-5	9744	4013	0.033	0.034	0.012	0.012	0.229	0.236
G201105P01-6	10152	4214	4.60×10 ⁻³	4.74×10 ⁻³	0.042	0.043	0.097	0.100
平均值	9652	3974	0.023	0.023	0.022	0.023	0.132	0.136
排放速率（kg/h）			9.14×10 ⁻⁵		8.74×10 ⁻⁵		5.25×10 ⁻⁴	
备注：“*”为分包项目。								

表 4-11 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 5 日								
烟（尾）气温度：134.7℃			烟（尾）气静压：-47Pa			烟（尾）气动压：14Pa		
氧含量：11.3%			烟（尾）气含湿量：19.3%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.4m/s			烟道面积：0.503m ²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流量 （m ³ /h）		排放浓度（mg/m ³ ）					
			*砷		*镍		*锡	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201105P01-4	9060	3694	7.74×10 ⁻⁴	7.98×10 ⁻⁴	0.043	0.044	0.026	0.027
G201105P01-5	9744	4013	8.17×10 ⁻⁴	8.42×10 ⁻⁴	0.128	0.132	0.032	0.033
G201105P01-6	10152	4214	9.12×10 ⁻³	9.40×10 ⁻³	0.059	0.061	0.011	0.011
平均值	9652	3974	3.57×10 ⁻³	3.68×10 ⁻³	0.077	0.079	0.023	0.024
排放速率（kg/h）			1.42×10 ⁻⁵		3.06×10 ⁻⁴		9.14×10 ⁻⁵	
备注：“*”为分包项目。								

表 4-12 固定污染源检测结果

检测点位：医疗废物焚烧炉烟囱出口					净化设施：烟气处理系统			
燃料：医疗废物					排气筒高度：35 米			
设备安装时间：2017 年 8 月					净化设施安装时间：2017 年 8 月			
采样日期：2020 年 11 月 5 日								
烟（尾）气温度：134.7℃			烟（尾）气静压：-47Pa			烟（尾）气动压：14Pa		
氧含量：11.3%			烟（尾）气含湿量：19.3%			烟道直径：0.8m		
基准氧含量：11%			烟（尾）气流速：5.4m/s			烟道面积：0.503m²		
检测结果								
样品编号	烟（尾） 气流量 （m³/h）		排放浓度（mg/m³）					
			*锑		*锰		*镉	
	工况	标况	实测值	折算值	实测值	折算值	实测值	折算值
G201105P01-4	9060	3694	6.02×10 ⁻⁴	6.21×10 ⁻⁴	0.023	0.024	1.35×10 ⁻⁴	1.39×10 ⁻⁴
G201105P01-5	9744	4013	6.25×10 ⁻⁴	6.44×10 ⁻⁴	0.038	0.039	1.59×10 ⁻⁴	1.64×10 ⁻⁴
G201105P01-6	10152	4214	7.12×10 ⁻⁴	7.34×10 ⁻⁴	0.036	0.037	1.78×10 ⁻⁴	1.84×10 ⁻⁴
平均值	9652	3974	6.46×10 ⁻⁴	6.66×10 ⁻⁴	0.032	0.033	1.57×10 ⁻⁴	1.62×10 ⁻⁴
排放速率（kg/h）			2.57×10 ⁻⁶		1.27×10 ⁻⁴		6.24×10 ⁻⁶ 7	
备注：“*”为分包项目。								

编制： 何野

日期：2020 年 12 月 5 日

校核： 阮雅婷

日期：2020 年 12 月 5 日

审核： 李莉

日期：2020 年 12 月 5 日

批准： 叶卫

日期：2020 年 12 月 05 日

